



**POZNÁMKY**

- 1 – demontáž kovových zábran před okny ve venkovním ostění
- 2 – demontáž konstrukce kovové mříže před celým okenním otvorem v místnosti (1.17), rozměry cca 2400x1630x50mm
- 3 – dřevěný obklad do výšky 2040 mm (1350 mm před okny)
- 4 – demontáž kovové lišty, umístěné na rohu teracového parapetu
- 5 – kompletní demontáž sklobetonových lávnic (včetně kovových větracích okýnek). Pro provedení demontáže bude také demontována část dřevěného obkladu v místnosti 1.12 (v. obkladu 1350 mm), viz. technická zpráva.
- 6 – demontáž vnitřních dřevěných parapetů tl. 18 mm, včetně vysekaných parapetů ze zdiva (celkem 28ks)
- 7 – demontáž vnitřních teracových parapetů tl. 24–28 mm (celkem 16ks)
- 8 – demontáž keramických obkladů vnitřních parapetů (celkem u 4ks oken)
- 9 – demontáž keramických obkladů venkovních parapetů u bočních ostění v poltřebném rozsahu, viz. technická zpráva
- 10 – demontáž venkovních plechových parapetů u sklobetonových oken

–budou kompletně demontována všechna vyznačená okna v obvodových zdech objektu  
–budou demontovány všechny venkovní plechové parapety ve dvorní části objektu  
–před zahájením boracích prací bude zajištěno přesunutí nábytku a dotčených předmětů a rostlin, umístěných v blízkosti boracích okna a parapetů, pro zajištění plynulého průběhu stavebních prací

