

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE — NOVÉ KONSTRUKCE — NOVÝ NÁTĚR VSTUPNÍCH DVEŘÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	POPIS	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	23,00 m²	PVC	omítka, malba	–
1.02	CHODBA	114,15 m²	PVC	omítka, malba	–
1.03	KUCHYŇKA	15,00 m²	PVC	omítka, malba	–
1.04	UČEBNA	55,27 m²	PVC	omítka, malba	–
1.05	KABINET	23,33 m²	PVC	omítka, malba	–
1.06	UČEBNA	43,30 m²	PVC	omítka, malba	–
1.07	CHODBA	7,88 m²	PVC	omítka, malba	–
1.08	KABINET	10,07 m²	PVC	omítka, malba	–
1.09	CHODBA	8,11 m²	PVC	omítka, malba	–
1.10	ŠATNA	19,65 m²	PVC	omítka, malba	–
1.11	HYGIENICKÁ MÍSTNOST	7,56 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 2110 mm
1.12	TĚLOCVIČNA	160,52 m²	POVRCH VNITŘ. SPORTOVIŠTĚ	dř. obkl., omítka, malba	v. 2040 a v. 1350 mm
1.13	NÁŘADÍ	21,20 m²	POVRCH VNITŘ. SPORTOVIŠTĚ	omítka, malba	–
1.14	CHODBA	4,77 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	–
1.15	WC CHLAPCI	9,86 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1500 mm
1.16	WC UČITELÉ	4,22 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1500 mm
1.17	ŠKOLNÍK	5,44 m²	KER. DLAŽBA	omítka, malba	–
1.18	UČEBNA–DÍLNY	38,22 m²	DLAŽBA TERACO	omítka, malba	–
1.19	ŠATNY	101,67 m²	DLAŽBA TERACO	omítka, malba	–
1.20	CHODBA	17,43 m²	DLAŽBA TERACO	omítka, malba	–
1.21	CHODBA	12,94 m²	DLAŽBA TERACO	omítka, malba	–
1.22	WC UČITELÉ	4,18 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1500 mm
1.23	WC DÍVKY	9,86 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1500 mm
1.24	CHODBA	3,60 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1500 mm
1.25	VÝLEVKA	0,93 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1500 mm
1.26	CHODBA	14,95 m²	PVC	omítka, malba	–
1.27	ZÁDVEŘÍ	4,28 m²	PVC	omítka, malba	–
1.28	CHODBA	6,46 m²	PVC	omítka, malba	–
1.29	ÚLOŽNÉ PROSTORY	1,04 m²	PVC	omítka, malba	–
1.30	KLOZET	1,13 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1690 mm
1.31	KOUPELNA	2,25 m²	KER. DLAŽBA	ker.obkl., omítka, malba	v. 1690 mm
1.32	KUCHYŇKA	8,80 m²	PVC	omítka, malba	–
1.33	KANCELÁŘ	13,47 m²	PVC	omítka, malba	–
1.34	ARCHIV	8,87 m²	PVC	omítka, malba	–
1.35	UČEBNA	50,73 m²	PVC	omítka, malba	–
1.36	ŘEDITELNA	33,64 m²	KOBEREC	omítka, malba	–
1.37	SKLAD	22,42 m²	PVC	omítka, malba	–
1.38	UČEBNA	44,68 m²	PVC	omítka, malba	–
1.39	KABINET	17,23 m²	PVC	omítka, malba	–
1.40	UČEBNA	52,31 m²	PVC	omítka, malba	–
1.41	ZAHRADNÍ NÁŘADÍ	6,68 m²	BETON	omítka, malba	–

POZNÁMKY

1 – montáž kovových zábran u oken 05, 06, viz. Výpis PSV
2 – osazení nových oken v tělocvičně, zaprvení původního dřevěného obkladu před okny, viz. technická zpráva
3 – bude provedeno obroušení stávajícího nátěru vstupních dveří, očištění dveří a provedena aplikace nového barevného nátěru (RAL8003) z obou stran dveří
4 – provedení vyspravení stávajícího venkovního parapetu z keramického obkladu, viz. technická zpráva
5 – provedení nového ochranného nátěru na vnitřní stěně s okny do v. 1500 mm
6 – osazení ochranné sítě PA/40/2 mm (bílá barva) před okna v m.č. 1.12. Sítě budou osazeny před celý otvor, přesah sítí bude min. 150 mm přes hranu ostění, kotvení sítí do zdí a k dřevěnému obkladu
7 – provedení vnitřního parapetu z keramického obkladu u vyznačeného okna

–bude provedeno osazení nových dřevěných oken, viz. výkresová část
–budou provedeny venkovní plechové parapety ve dvorní části objektu
–okna v místnostech č. 1.14, 1.15, 1.16, 1.22, 1.23 a 1.25 byla v nedávné době měněna v rámci rekonstrukce hygienických zázemí školy a proto již není požadována jejich výměna

SCHÉMA (POHLEDY):



VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	ZŠ, OSTRAVA–MARIÁNSKÉ HORY, KARASOVA 6, P.O., KARASOVA 300/6, MARIÁNSKÉ HORY 70900 OSTRAVA	
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. ST. 228, K.Ú. MARIÁNSKÉ HORY	FORMÁT 630x594
AKCE: VÝMĚNA OKEN		DATUM III/2024
		STUPEŇ DOS+DPS
		MĚŘÍTKO 1:100
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV		VÝKRES Č. D.1.1–6 / ZAK.Č. 2313